

PLANILHA CONSTRUÇÃO ALVENARIA

LOCAL				CONSTRUÇÃO												
		DIMENSÕES		JANELA EXIS (UNI)				PORTA EXIS (UNI)		ALVENARIA (M²)		CHAPISCO INTERNO (M²)	CHAPISCO EXTERNO (M²)	CONTRA PISO (M³)	EMBOÇO INTERNO (M²)	EMBOÇO EXTERNO (M²)
		HORIZ	PÉ-D													
		M	M	TIPO	QUANT	TIPO	QUANT	TIPO	QUANT	UNIT	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL
TIPO	LOCAL	ÁREA	PERÍMETRO													
	ALVENARIA PAREDES LATERAIS	9,79	13,48											-		
CONST	PAREDE ESQUERDA	7,75	2,16	JMAX12	2,00	JMAX11	2,00			16,74	10,98	10,98	9,34	-	10,98	9,34
CONST	PAREDE DIREITA	10,53	2,16	JMAX12	3,00	JMAX11	2,00			22,74	15,06	15,06	12,14	-	15,06	12,14
CONST	PAREDE FACE TRANSFORMADOR	10,23	4,51							40,05	40,05	40,05	40,05	-	40,05	40,05
CONST	PAREDE FACE TRANSFORMADOR	2,64	4,51							11,91	11,91	11,91	11,91	-	11,91	11,91
CONST	PARECE FACE MÁQUINAS DE AR	10,62	4,51					PVZ08	1,00	41,58	38,22	38,22	38,22	-	38,22	38,22
	CONTRAPISO E REGULARIZAÇÃO									-	-			-		
CONC	CONTRAPISO (4+3CM)	97,82	0,07							-	-			6,85		
CONC	CONTRAPISO (4CM)	97,42	0,04							-	-			3,90		
										-	-			-		
										-	-			-		
										-	-			-		
										-	-			-		
	TOTAL PARCIAL	195,24								-	-	116,21	111,65	10,74	116,21	111,65
	TOTAL									116,21		227,86			227,86	

Responsável pelo Orçamento:	ART:	nº CREA:
ERNANDO VIESCINSKI DA SILVA	1320180084047	62545

LEGENDA:	
CONST	ALVENARIA
DRY	DRY WALL
CONC	CONCRETO